
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRACE REMONTOWE SUW NAPACHANIE
ADRES INWESTYCJI : NAPACHANIE
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Topolowa 6, Bytkowo, 62 - 090 Rokietnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jakub Taszarek upr. bud. WKP/0196/POOK/06
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2019 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw. 2019 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% Σ netto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
SUW Napachanie - Przedmiar						
1	BUDYNEK SUW - PRACE REMONTOWE					
1	KNNR 1 0301-01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) - odkopanie ścian fundamentowych	m ³	10.5		
2	KNNR 1 0214-04	Zasypanie wykopów z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - zasypanie piaskiem gruboziarnistym	m ³	10.5		
3	KNR 2-02 d.1 0603-09 + KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe ścian fundamentowych - Abizol R + P	m ²	35.02		
4	KNNR 6 0111-02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa gr.20 cm - opaska wokół budynku Krotność = 1.33	m ²	28.02		
5	KNR 2-02 d.1 0218-01	Opaska betonowa wokół budynku	m ³	4.2		
6	KNNR 2 1302-03	Montaż drzwi stalowych zewnętrznych ocieplanych z ościeżnicą 200x210 cm - 1 szt	m ²	4.2		
7	KNNR 2 1302-03	Montaż drzwi stalowych zewnętrznych ocieplanych z ościeżnicą 200x250 cm - 1 szt	m ²	5		
8	KNR 0-19 d.1 1022-04	Montaż okien uchylno-rozwiernych jednodzielnych z PCV z szyba zespolona bezpieczną typu P2 bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m ² - okno 150x90 cm	m ²	20.25		
9	KNR 0-19 d.1 1022-04	Montaż okien uchylno-rozwiernych jednodzielnych z PCV z szyba zespolona bezpieczną typu P2 bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m ² - okno 150x120 cm	m ²	3.6		
10	KNR 0-19 d.1 1022-03	Montaż okien stałych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m ²	m ²	6.3		
11	NNRNKB 202 d.1 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	23.14		
12	NNRNKB 202 d.1 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pod podstawy dachowe wentylatorów	m ²	0.84		
13	KNR-W 2-02 d.1 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m	45		
14	KNR-W 2-02 d.1 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt	4		
15	KNR-W 2-02 d.1 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m	21		
16	KNR 9-03 d.1 0101-05	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm cementowe gładzone - wyprawa akrylowo-żywiczna z zagruntowaniem podłoża	m ²	112.2		
17	KNNR 2 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylową trzykrotnie bez gruntowania	m ²	112.2		
18	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach (szacunek)	m ²	150		
19	KNR 2-02 d.1 0910-01	Tynki zewn.szlachetne gładzone wyk.ręcznie na ścianach płaskich	m ²	331.9		
20	KNNR 2 1902-01	Dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki	m	49.4		
21	NNRNKB 202 d.1 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²	9		
22	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod podjazdy i schody zewnętrzne	m ²	16		
23	KNNR 6 0111-02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m ² , warstwa gr.20 cm - pod podjazdy i schody zewnętrzne Krotność = 1.33	m ²	16		
24	KNR 2-02 d.1 0218-01	Schody i podjazdy betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - C12/15	m ³	3.2		
25	KNNR 2 0104-02	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr.10 mm - zbrojenie schodów wewnętrznych	t	0.1		
26	KNR 2-02 d.1 1213-03	Drabina stalowa z kabłąkami o długości 4 m	m	4		
27	kałkulacja d.1 własna	Daszki poliwęglanowe - 300x80x25 z poliwęglanem komorowym - 2 szt.	szt	2		

PODSUMOWANIE

BUDYNEK SUW - PRACE REMONTOWE

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: